

4). PROGRAMA ARQUITECTONICO - ORGANIGRAMA DE ESPACIOS

ZONA	ESPACIO	SUB ESPACIO	CAPACIDAD	SUBTOTAL ASISTENTES	M2 / ESP	AREA SIN CIRCULACION	CANTIDAD	SUB/TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
ADMINISTRACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA	OFICINA	25	1	25	25	1	25	75	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	2	25	50	1	50		
	DIRECCION DE INVESTIGACION Y NORMATIVIDAD	OFICINA	25	2	25	50	1	50	125	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	3	25	75	1	75		
	DIRECCION DE PUBLICACIONES Y DIFUSION	OFICINA	25	2	25	50	1	50	125	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	3	25	75	1	75		
	DIRECCION DE LABORATORIOS Y TECNOLOGIAS	OFICINA	25	2	25	50	1	50	125	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	3	25	75	1	75		
	DIRECCION DE ACOPIO Y CONSERVACION (DEPOSITOS)	OFICINA	25	2	25	50	1	50	125	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	3	25	75	1	75		
	DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ARCHIVOS	OFICINA	25	1	25	25	1	25	75	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	2	25	50	1	50		
	TITULAR DE UNIDAD DE ENLACE	OFICINA	25	1	25	25	1	25	25	
		SECRETARIA/RECEPCION	25	2	25	50	1	50		
	DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO	OFICINA	25	1	25	25	1	25	75	
	SECRETARIA/RECEPCION	25	2	25	50	1	50			
SALA DE ESPERA	SALA DE JUNTAS		75	10	5	50	1	75	75	
			100	15	5	75	1	100	100	
		TOTAL PERSONAS		45						
WC	HOMBRE		25	6	4,2	25	1	25	50	
	MUJERES		25	5	5	25	1	25		
CIRCULACIONES DEL 25%		AREA TOTAL DE ADMINISTRACION				725	1	217,5	993	
DEPOSITOS	ACOPIO Y RESIVO	ADQUISICIONES	25	1	25	25	1	25		
		CLASIFICACION	25	2	25	25	2	50		
		CATALOGACION	25	1	25	25	1	25	550	
		DEPOSITOS TEMPORALES	150	450	150	150	3	450		
	DEPOSITOS PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS		3000	150	150	150	20	3000	3000	
	DEPOSITO DE ROLLOS DE MICROFILM Y MULTIMEDIA		190	95	95	95	2	190	190	
	DEPOSITO DE PLANOS		190	95	95	95	2	190	190	
CUARTO DE MAQUINAS AIRES ACONDICIONADOS		15	0,56	0,56	0,56	24	13,44	15		
CICULACION DEL 10%		AREA TOTAL DEPOSITOS			3945	1	394,5	4340		
LABORATORIOS	LABORATORIO DE FUMIGACION Y ESTERILIZACION	LAB. FUMIGACION	86	3	29	86	1	86		
		LAB. ESTERILIZACION	86	3	29	86	1	86	322	
		DEPOSITOS DE LABORATORIO DE FUMIGACION	150	150	150	150	1	150		
	LABORATORIO DE RESTAURACION HUMEDA	LAB. RESTAURACION HUMEDA	90	6	15	90	1	90	240	
		CUARTO DE SECADO	150	150	150	150	1	150		
	LABORATORIO DE RESTAURACION EN SECO	LAB. RESTAURACION EN SECO	90	6	15	90	1	90	140	
		DEPOSITO LAB. REST EN SECO	50	50	50	50	1	50		
	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES	LAB. INVESTIGACIONES	100	2	50	100	1	100	100	
		LAB. DUPLICACION	86	4	21,5	86	1	86		
		LAB. DIGITACION	86	5	17,2	86	1	86	322	
		DEPOSITO DE DUPLICADOS	150	150	150	150	1	150		
	LABORATORIO DE TRABAJOS MANUALES	LAB. ENCUADERNACION	110	4	27,5	110	1	110	220	
		LAB. MONTAJE	110	2	55	110	1	110		
		LAB. MANTENIMIENTO	150	10	15	150	1	150		
	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO	DEPOSITO DE DOCUMENTOS EN MANTENIMIENTO	300	300	300	300	1	300	450	
CUARTO DE MAQUINAS DE AIRES ACONDICIONADOS		15	0,56	0,56	0,56	15	8,4	8,7		
WC	HOMBRE		37,5	8	4,2	33,6	1	33,6	63,6	
	MUJERES		37,5	6	5	30	1	30		
CIRCULACION DEL 40%		AREA TOTAL DE LABORATORIOS			1866,3	1	746,52	2612,82		
AREAS PUBLICAS	AREA DE CONSULTAS	ATENCION AL PUBLICO	50	3	17	5	1	5		
		AREA DE TRABAJO	200	120	1,4	168	1	168	223	
		WC. HOMBRE	25	4	6	25	1	25		
		WC. MUJERES	25	3	8	25	1	25		
		CIRCULACION DEL 30%				223	1	66,9	289,9	
	AUDITORIO	SILLETERIA	300	250	1,2	300	1	300	414,4	
		ESCENARIO	50	10	5	50	1	50		
		WC. HOMBRE	30	7	4	29,4	1	29,4		
		WC. MUJERES	30	7	5	35	1	35		
		CIRCULACION DEL 30%				414,4	1	124,32	538,72	
PARQUEADEROS	PARQUEADEROS PRIVADOS	USUARIOS	67	5	13					
	PARQUEADEROS AUDITORIO	USUARIOS	250	8	31				894,75	
	PARQUEADEROS PUBLICOS	USUARIOS	120	8	15					
	ZONA DE DESCARGA DE DOCUMENTOS	UNIDAD DE DESCARGA	3	1	3				45	
		CIRCULACION DEL 30%				939,75	1	281,925	1222	
		TOTAL M2 PROYECTO						9.705		

