

LISTA DE ACTIVIDADES			
1. PRELIMINARES			
ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	UND.	Cantidad
1.01	Localización y replanteo	M2	54,34
2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
2.01	Excavación Manual	M3	16,38
2.02	Cargue y retiro de material	M3	21,29
3 ESTRUCTURAS			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
3.01	Base en concreto ciclopeo	M3	17,20
3.02	Vigas de cimentación	-	-
3.02.1	Acero de refuerzo de las vigas de cimentación y columnas	KG	1332,58
3.02.2	Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación	M2	29,89
3.02.3	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	M3	4,15
3.03	Relleno en recebo y compactación	M3	5,01
3.04	Placa de contrapiso	-	-
3.04.1	Acero de refuerzo de la placa de contrapiso	KG	169,05
3.04.2	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	M3	5,04
3.05	Mampostería de muros	M2	106,35
3.06	columnas	-	-
3.06.1	Encofrado y desencofrado de columnas	M2	60,00
3.06.2	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	M3	2,00
3.07	vigas de confinamiento	-	-
3.07.1	Acero de refuerzo de las vigas de confinamiento	KG	649,29
3.07.2	Encofrado y desencofrado de las vigas de confinamiento.	M2	29,20
3.07.3	Mezclado, vaciado y vibrado del concreto	M3	1,51
3.08	Cubierta	-	-
3.08.1	Colocación y aseguramiento de perfiles tipo Doble C	ML	7,26
3.08.2	Colocación y aseguramiento de correas tipo C	ML	22,72
3.08.3	Colocación y aseguramiento de tejas	M2	56,70
4 INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
4.01	colocación de instalaciones hidrosanitarias	ML	165,00
4.02	Colocación y aseguramiento de canales	ML	42,00
4.03	Instalación de sanitarios	UN	12,00
4.04	Instalación de lavamanos	UN	12,00
4.05	Instalación de orinales	UN	4,00
4.06	Instalación de duchas	UN	4,00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
5.01	instalación de componentes del servicio eléctrico	ML	52,50
6 POZO SÉPTICO			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
6.01	Excavación del pozo	M3	7,55
6.02	Instalación del pozo	GB	1,00
7 ASEO GENERAL			
ÍTEM	Actividad	Unidad	Cantidad
7.01	Aseo general	M2	77,00