

PORTERIA MINA SANTA MARTHA

NOMBRE	UND	CANTIDAD
EXCAVACION	M3	1,86
AFIRMADO	M3	0,9135
VIGA DE AMARRE 20*10 FIGURADO Y AMARRADO	KG	71,05056
CONCRETO 3000 PSI VIGA 20*10	M3	0,2352
PARRILLA 3/8" C/0,30 M FIGURADO Y AMARRE 2,7X2,6	KG	28,0476
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA 2,7X2,6X0,11	M3	0,81081
COLUMNA EN CONCRETO DE 0,12*0.10 FIGURADO Y AMARRE	KG	30,8259
PREPARACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNA 0.12X 0.10	M3	0,1638
MURO EN BLOQUE N 5 E= 0,12 M	M2	27,63
DINTEL DE EN CONCRETO DE 2500 PSI 10*10 INCLUYE REFUERZO (PUERTAS Y VENTANAS)	ML	5,8
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE PERFILES METALICOS	M2	6,1
ALISTADO DE PISO E= 0,04 MTS	M2	0,3654
MORTERO PARA PAÑETE 1:4 E= 0,02 MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN)	M3	1,16046
VINILO 3 MANOS PARA MURO EXTERIOR EN INTERIOR	M2	1,16046
ENCHAPE PARA BAÑOS (INCLUYE PISO Y MITAD MURO)	M2	6,1425
INSTALACION DE PUERTAS CON MARCO EN LAMINA	UND	3
INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO CON PINTURA (INCLUYE VIDRIOS) C= 4 mm	M2	3,96
PINTURA ANTICORROSIVA PARA PUERTAS	M2	4,8
PUNTO AGUA POTABLE		
TUBERIA EN PVC DE 1/2" POR 6 M	ML	3
ACCESORIO DE 1/2" EN PVC	UND	4
PUNTO PARA AGUAS NEGRAS		
TUBERIA EN PVC DE 4" POR 6 M	ML	4
CODOS DE 4" EN PVC DE 90°	UND	4
TEE DE 4" EN PVC	UND	1
SIFÓN DE PISO	UND	1
INSTALACIÓN LAVAMANOS GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1
INSTALACIÓN SANITARIO CON ACCESORIOS	UND	1

