

COD	NOMBRE DE ANALISIS	UND	CANT	VAL UNITAR	VAL TOTAL	
CT2002	PILOTE EN CONCRETO REFORZADO D= 30 ML		130	\$ 87.569	\$ 11.383.946	
REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN HOSPITAL SANTANDER						
	Descripcion	Und	Cantidad	DESP	Precio Unitario	Costo
C02001	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 21 Mpa	M3	0,0707	5,00%	XDR 327.803,20	23.171,04
SUBTOTAL :						23.171,04
I - EQUIPOS						
Codigo	Descripcion	Und	Cantidad		Precio Unitario	Costo
20601	VIBRADOR (ALQUILER)	UND	0,125		31.073,28	3.884,16
SUBTOTAL :						3.884,16
II - MATERIALES						
Codigo	Descripcion	Und	Cantidad		Precio Unitario	Costo
30201	HIERRO CORR CHIPA 3/8	KG	4,000		2.188,92	8.755,68
30204	VARILLA 1/2" CORRUGADA X KG	KG	5,700		2.120,00	12.084,00
30302	ALAMBRE NEGRO CAL 18	KG	0,300		2.913,12	873,94
SUBTOTAL :						21.713,62
III - MANO DE OBRA						
Codigo	Descripcion	Und	Cantidad		Precio Unitario	Costo
30101	PILOTE EN CONCRETO REFORZADO D=30 CM TC SJL	ML	1,000		38.800,00	38.800,00
SUBTOTAL :						38.800,00
COSTO / ML					87.568,82	