



CLIMATIZAR INGTERMEC LTDA

NIT: 822.004.499-1

CODIGO: SG-CMP-COT-1

FECHA : 19/09/201

VERSION: 8

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° COT-21-179 CASA DE LA CULTURA

 climatizing@yahoo.com
 www.climatizar.com.co

CLIENTE:	ALCALDIA DE ACACIAS	REALIZÓ	WILSON VALENCIA
CONTACTO:		CARGO	Jefe Proyectos
FECHA	19/09/2021	REVISÓ	

ASUNTO: SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

Comendidamente ponemos a su consideración el presupuesto relacionado con el suministro e instalación de los siguientes equipos de aire acondicionado para la casa de la cultura de Acacias, Meta.

PRESUPUESTO					
ITEM	CANT.	DETALLE	UN.	VALOR UNIT.	VALOR ITEM
1		EQUIPOS			
1,1	12	Equipo de aire acondicionado tipo split con consola interior casste de 36,000 btu/hr tecnologia Inverter 220 vac. Marca LG	Un	6.700.000	80.400.000
1,2	3	Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 9,000 Btu/hr tecnologia Inverter 220 vac marca LG	Un	1.790.000	5.370.000
1,3	4	Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12,000 Btu/hr tecnologia Inverter 220 vac marca LG	Un	2.077.000	8.308.000
2		TUBERIAS Y ACCESORIOS		0	0
2,1	220	Tuberias de refrigeracion en cobre de 5/8+3/8 con aislamiento independiente	mts	85.000	18.700.000
2,2	90	Tuberias de refrigeracion en cobre de 3/8+1/4 con aislamiento independiente	mts	65.000	5.850.000
2,3	24	Refrigerante R410a	Lb	22.000	528.000
3		INGENIERIA Y MONTAJE		0	
3,1	1	Soporte metalico para condensadora s de 36,000 btu/hr	Un	850.000	850.000
3,2	1	Soporte metalico para condensadoras de 12,000 btu/hr y 9,000 Btu/hr	Un	450.000	450.000
3,3	40	Drenaje en tuberia PVC de 1" aislda termicamente	mts	15.500	620.000
3,4	12	Soporte metalico para consolas interiores tipo cassette	Un	60.000	720.000

Sede Villavicencio, Meta
 Dir. Calle 19 N° 371-39
 Barrio Garcia Bohorquéz
 Tel. 6676210 - 6646970

Sede Medellin, Antioquia
 Dir. Cra 46 N°63-58 Ofic. 502
 Sta. Helena Barrio el Prado
 Tel. 5899156

Sede, Bucaramanga, santander
 Dir. Calle 204a Cra 25 N° 25-21
 Ba. Baviera. Florida Blanca
 Cel. 3204925169



COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° COT-21-179 CASA DE LA CULTURA

climatizing@yahoo.com
www.climatizar.com.co

3,5	12	Movilizacion horizontal y vertical de unidad condensadora de 36,000 Btu/hr	Un	120.000	1.440.000
3,6	7	Movilizacion horizontal y vertical de unidad condensadora de 12,000 Btu/hr y 9,000 Btu/hr	Un	30.000	210.000
3,7	19	Pruebas de Presurizacion de tuberias con nitrogeno	GL	125.000	2.375.000
3,8	12	Mano de obra por instalacion de equipos, pruebas de vacio, arranque y pruebas de operacion de aire acondicionado de 36,000 Btu/hr	Un	1.250.000	15.000.000
3,9	7	Mano de obra por instalacion de equipos, pruebas de vacio, arranque y pruebas de operacion de aire acondicionado de 12,000 Btu/hr y 9,000 Btu/hr	Un	550.000	3.850.000
SUB TOTAL					144.671.000
IVA					27.487.490
VALOR TOTAL					172.158.490

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO: 50%, AVANCE DE OBRA 30% UNA VEZ ESTEN EQUIPOS EN OBRA, SALDO A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS
TIEMPO DE ENTREGA	8 semanas contados a partir de recibido el anticipo
VALIDEZ DE OFERTA	20 dias
GARANTÍA	12 meses
EXCLUSIONES	<p>1. No hacen parte de esta oferta los trabajos electricos requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, para lo cual se suministraran los requerimientos necesarios una vez sea aceptada la oferta.</p> <p>2. No hacen parte de esta oferta las obras civiles requeridas para la instalacion de los equipos, tales como apertura de huecos en placa, desmonte y montaje de cubierta o cielo rasos.</p>

Nota: Los precios se deben confirmar

Agradecemos su amable atención, cualquier inquietud con gusto la atenderemos.

Atentamente,

WILSON VALENCIA PARRA

Ing. Mecánico MP. CN 230-36558

Dpto. de Proyectos y Mantenimiento

Sede Villavicencio, Meta
Dir. Calle 19 N° 371-39
Barrio Garcia Bohorquez
Tel. 6676210 - 6646970

Sede Medellin, Antioquia
Dir. Cra 46 N°63-58 Ofic. 502
Sta. Helena Barrio el Prado
Tel. 5899156

Sede, Bucaramanga, santander
Dir. Calle 204a Cra 25 N° 25-21
Ba. Baviera. Florida Blanca
Cel. 3204925169