

REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN HOSPITAL SANTANDER

COD	NOMBRE DE ANALISIS	UND	CANT	VAL UNITARIO	VAL TOTAL
C02392	INYECCION CON JET GROUTING	ML	130	\$ 72.055	\$ 9.367.113

Descripcion	Und	Cantida	DESP	Precio Unitario	Costo
C02001 MEZCLA AGUA CEMENTO	M3	0,090	5,00%	#####	30.977,40
SUBTOTAL :					30.977,40

I - EQUIPOS

Codigo	Descripcion	Und	Cantida	Precio Unitario	Costo
20601	HERRAMIENTA MENOR	GL	1,000	2.900,00	2.900,00
20601	EQUIPO DE PERFORACION	HORA	4,000	180.000,00	720.000,00
20601	EQUIPO DE MEZCLA E INYECCIONES	DD	15,000	300.000,00	4.500.000,00
20601	COMPRESO	DD	1,000	70.000,00	70.000,00
SUBTOTAL :					5.292.900,00

II - MATERIALES

Codigo	Descripcion	Und	Cantida	Precio Unitario	Costo
30204	CEMENTO GRIS	KG	23,000	480,00	11.040,00
30207	TUBERIA PVC Ø 1"	ML	1,000	4.453,00	4.453,00
30302	TAPON PVC Ø 1"	UND	1,000	1.139,00	1.139,00
30504	MEOMATICO DE BICICLETA	GL	1,000	8.000,00	8.000,00
60203	CINTA TRANSPARENTE	GL	1,000	1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL :					25.832,00

III - MANO DE OBRA

Codigo	Descripcion	Und	Cantida	Precio Unitario	Costo
30211	FABRICACION Y ADAPTACION	ML	1,000	4.500,00	4.500,00
30212	1 OFICIAL + 2 AYUDANTES	HORA	1,500	32.000,00	48.000,00
30207	1 OFICIAL + 2 AYUDANTES INYECCION	HORA	1,400	32.000,00	44.800,00
SUBTOTAL :					97.300,00
COSTO / ML					72.054,71